

Auftragsbearbeitung

Lieferzeiten und Montageablauf

Die Kaminstatik

Nach Erhalt Ihrer Bestellung wird die Statik in Form eines Festigkeitsnachweises erstellt. In der Statik wird die Kaminanlage, das Fundament, der Ankerkorb, sowie ggf. Wandhalter, usw. gerechnet und alle Größen bestimmt. Der Computerausdruck umfasst ca. 30 – 40 DIN A-4 Seiten.

Lieferzeit Statik: 1-2 Wochen

Die Prüfstatik

Die o.g. Kaminstatik kann von einem unabhängigen Prüfstatiker geprüft werden. Die Beauftragung zur Prüfung erfolgt in der Regel vom Bauherrn oder vom Bauamt.

Die Querschnittsberechnung nach DIN EN 13084 / DIN 4133

Parallel zur Statik wird auf Wunsch der Kaminquerschnitt mit einem Computerprogramm nachgewiesen und in einem Ausdruck der Statik beigelegt.

Die Kaminzeichnung

Nach Klärung aller Details, sowie nach Festlegung aller baustellenspezifischen Maße wird je nach Anlagengröße eine Werkstattzeichnung oder eine CAD-Zeichnung erstellt und zur Prüfung sowie zur Produktionsfreigabe vorgelegt.

Lieferzeit Zeichnung: 1-4 Wochen nach kompl. technischer Klärung.

Der Ankerkorb

Nach Fertigstellung der Statik, oder ggf. der Prüfstatik kann die Auslieferung des Ankerkorbs direkt zur Baustelle erfolgen.

Lieferzeit Ankerkorb: 1-2 Woche

Das Fundament

Die Fundamentherstellung ist eine bauseitig zu erbringende Leistung. In der Regel ist eine Abbindezeit des Beton von 2 – 4 Wochen bis zur Kamin aufstellung zu berücksichtigen.

Der Stahlkamin

Die Stahlkaminherstellung im Werk beginnt nach der Produktionsfreigabe, sowie nach Bekanntgabe des ungefähren Liefertermins.

Lieferzeit Stahlkamin: 3 – 10 Wochen, je nach Anlagengröße.

Die Fracht

Stahlkamine werden entweder mit unseren eigenen Fahrzeugen oder per Spedition zur Baustelle gebracht. Die meisten Transporte finden in der Nacht statt, insbesondere bei Überlängentransporten, so dass die Anlage in den Morgenstunden eintrifft und ab ca. 8⁰⁰ früh montiert wird.

Die Montage

Fracht und Montage mit Autokraneinsatz werden von unserer Logistik koordiniert.

Stahlkaminmontagen dauern in der Regel nur 1-2 Stunden. Die Anschlussarbeiten können unmittelbar nach der Kaminmontage beginnen.